

PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS PÚBLICAS E MEIO FIO EM LOTES SELECIONADOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 47 UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES, LOCALIZADOS NO RESIDENCIAL JARDIM JK QUADRA 45, LOTES 01 A 24, RESIDENCIAL CECÍLIA QUADRA 14, LOTES 1 A 13 E RESIDENCIAL JARDIM AMÉRICA QUADRA 29, LOTES 1 A 10, DO MUNICÍPIO DE OUVIDOR (GO).

GOINFRA - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO

SINAPI - RELATÓRIO DE PREÇOS DE INSUMOS - LOCALIDADE : GOIANIA - MÊS REFERÊNCIA: 09/2025

BDI ESTIMADO PARA OBRAS CIVIS DA GOINFRA (SEM DESONERAÇÃO): 23,72%

BDI REDUZIDO PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES – ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (SEM DESONERAÇÃO): 19,55%

### PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO (SEM BDI)	VALOR UNITÁRIO (COM BDI)	VALOR TOTAL
1	<b>CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS PÚBLICAS - RUA JOSÉ ELISEU DA SILVA, RUA ITUMBIARA, RUA MANOEL VICENTE DA SILVA E RUA MAMEDE DOS SANTOS, QUADRA 45, LOTES 01 A 24, JARDIM JK, OUVIDOR - GO</b>						
1.1	<b>SERVÍCIOS PRELIMINARES</b>						
1.1.1	GOINFRA 020703	LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO, UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA	m²	519,38	R\$ 0,38	R\$ 0,47	R\$ 244,11
1.1.2	GOINFRA 020202	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	m²	519,38	R\$ 4,02	R\$ 4,97	R\$ 2.581,32
1.1.3	GOINFRA 020143	DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ CACAMBA E CARGA	m	11,73	R\$ 9,20	R\$ 11,38	R\$ 133,49
1.2	<b>TRANSPORTES</b>						
1.2.1	GOINFRA 030105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m³	0,35	R\$ 101,96	R\$ 126,14	R\$ 44,15
1.3	<b>SERVÍCIO EM TERRA</b>						
1.3.1	GOINFRA 041146	FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA	m³	17,92	R\$ 13,82	R\$ 17,10	R\$ 306,43
1.3.2	GOINFRA 041002	APILOAMENTO	m²	519,38	R\$ 3,79	R\$ 4,69	R\$ 2.435,89
1.3.3	GOINFRA 041140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	m²	519,38	R\$ 3,79	R\$ 4,69	R\$ 2.435,89
1.4	<b>REVESTIMENTO DE PISO</b>						
1.4.1	GOINFRA 220050	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE)	m²	519,38	R\$ 34,19	R\$ 42,30	R\$ 21.969,77
1.4.2	GOINFRA 221126	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO	m²	107,25	R\$ 172,72	R\$ 213,69	R\$ 22.918,25
1.4.3	GOINFRA 220102	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESURA = 5 CM 1:2,5:3,5	m²	519,38	R\$ 40,82	R\$ 50,50	R\$ 26.228,69
1.5	<b>DIVERSOS</b>						
1.5.1	GOINFRA 271711	MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X25X100CM), C/ SARJETA ( 13X10v12CM)FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREIMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO	m	110,64	R\$ 54,87	R\$ 67,89	R\$ 7.511,35
1.5.2	GOINFRA 270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m²	637,69	R\$ 4,93	R\$ 6,10	R\$ 3.889,91
					<b>SUBTOTAL - ITEM 1 (COM BDI):</b>		<b>R\$ 90.699,25</b>
2	<b>CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS PÚBLICAS - RUA JA 05 E RUA 5, QUADRA 29, LOTES 1 a 10, JARDIM AMÉRICA, OUVIDOR - GO</b>						
2.1	<b>SERVÍCIOS PRELIMINARES</b>						
2.2.1	GOINFRA 020703	LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO, UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA	m²	190,00	R\$ 0,38	R\$ 0,47	R\$ 89,30
2.2.2	GOINFRA 020202	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	m²	190,00	R\$ 4,02	R\$ 4,97	R\$ 944,30
2.2.3	GOINFRA 020143	DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ CACAMBA E CARGA	m	0,00	R\$ 9,20	R\$ 11,38	R\$ -
2.2	<b>TRANSPORTES</b>						

PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS PÚBLICAS E MEIO FIO EM LOTES SELECIONADOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 47 UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES, LOCALIZADOS NO RESIDENCIAL JARDIM JK QUADRA 45, LOTES 01 A 24, RESIDENCIAL CECÍLIA QUADRA 14, LOTES 1 A 13 E RESIDENCIAL JARDIM AMÉRICA QUADRA 29, LOTES 1 A 10, DO MUNICÍPIO DE OUVIDOR (GO).

GOINFRA - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO

SINAPI - RELATÓRIO DE PREÇOS DE INSUMOS - LOCALIDADE : GOIANIA - MÊS REFERÊNCIA: 09/2025

BDI ESTIMADO PARA OBRAS CIVIS DA GOINFRA (SEM DESONERAÇÃO): 23,72%

BDI REDUZIDO PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES – ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (SEM DESONERAÇÃO): 19,55%

### PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO (SEM BDI)	VALOR UNITÁRIO (COM BDI)	VALOR TOTAL
2.2.1	GOINFRA 030105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m³	0,00	R\$ 101,96	R\$ 126,14	R\$ -
2.3	<b>SERVIÇO EM TERRA</b>						
2.3.1	GOINFRA 041146	FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA	m³	30,43	R\$ 13,82	R\$ 17,10	R\$ 520,35
2.3.2	GOINFRA 041002	APILOAMENTO	m²	190,00	R\$ 3,79	R\$ 4,69	R\$ 891,10
2.3.3	GOINFRA 041140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	m²	190,00	R\$ 3,79	R\$ 4,69	R\$ 891,10
2.4	<b>REVESTIMENTO DE PISO</b>						
2.4.1	GOINFRA 220050	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE)	m²	190,00	R\$ 34,19	R\$ 42,30	R\$ 8.037,00
2.4.2	GOINFRA 221126	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO	m²	45,06	R\$ 172,72	R\$ 213,69	R\$ 9.628,87
2.4.3	GOINFRA 220102	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5	m²	190,00	R\$ 40,82	R\$ 50,50	R\$ 9.595,00
2.5	<b>DIVERSOS</b>						
2.5.1	GOINFRA 271711	MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X25X100CM), C/ SARJETA ( 13X10v12CM)FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREIMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO	m	57,29	R\$ 54,87	R\$ 67,89	R\$ 3.889,42
2.5.2	GOINFRA 270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m²	240,78	R\$ 4,93	R\$ 6,10	R\$ 1.468,76
					<b>SUBTOTAL - ITEM 2 (COM BDI):</b>		<b>R\$ 35.955,20</b>
3	<b>CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS PÚBLICAS - RUA EDIENE DA SILVA DIAS E RUA TEREZA VAZ DOS REIS, QUADRA 14, LOTES 01 A 13, RESIDENCIAL CECÍLIA, OUVIDOR - GO</b>						
3.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
3.1.1	GOINFRA 020703	LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO, UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA	m²	249,13	R\$ 0,38	R\$ 0,47	R\$ 117,09
3.1.2	GOINFRA 020202	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	m²	249,13	R\$ 4,02	R\$ 4,97	R\$ 1.238,18
3.1.3	GOINFRA 020143	DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m	62,73	R\$ 9,20	R\$ 11,38	R\$ 713,87
3.2	<b>TRANSPORTES</b>						
3.2.1	GOINFRA 030105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m³	1,88	R\$ 101,96	R\$ 126,14	R\$ 237,14
3.3	<b>SERVIÇO EM TERRA</b>						
3.3.1	GOINFRA 041146	FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA	m³	17,92	R\$ 13,82	R\$ 17,10	R\$ 306,43
3.3.2	GOINFRA 041002	APILOAMENTO	m²	249,13	R\$ 3,79	R\$ 4,69	R\$ 1.168,42
3.3.3	GOINFRA 041140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	m²	249,13	R\$ 3,79	R\$ 4,69	R\$ 1.168,42
3.4	<b>REVESTIMENTO DE PISO</b>						
3.4.1	GOINFRA 220050	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE)	m²	249,13	R\$ 34,19	R\$ 42,30	R\$ 10.538,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS PÚBLICAS E MEIO FIO EM LOTES SELECIONADOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 47 UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES, LOCALIZADOS NO RESIDENCIAL JARDIM JK QUADRA 45, LOTES 01 A 24, RESIDENCIAL CECÍLIA QUADRA 14, LOTES 1 A 13 E RESIDENCIAL JARDIM AMÉRICA QUADRA 29, LOTES 1 A 10, DO MUNICÍPIO DE OUVIDOR (GO).

GOINFRA - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO

SINAPI - RELATÓRIO DE PREÇOS DE INSUMOS - LOCALIDADE : GOIANIA - MÊS REFERÊNCIA: 09/2025

BDI ESTIMADO PARA OBRAS CIVIS DA GOINFRA (SEM DESONERAÇÃO): 23,72%

BDI REDUZIDO PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES – ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (SEM DESONERAÇÃO): 19,55%

### PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO (SEM BDI)	VALOR UNITÁRIO (COM BDI)	VALOR TOTAL
3.4.2	GOINFRA 221126	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO	m²	48,68	R\$ 172,72	R\$ 213,69	R\$ 10.402,43
3.4.3	GOINFRA 220102	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5	m²	249,13	R\$ 40,82	R\$ 50,50	R\$ 12.581,07
3.5	<b>DIVERSOS</b>						
3.5.1	GOINFRA 270205	GRADE PROTEÇÃO 50X50CM EM CAIBRO COM H=1,70M E RIPAS ESPAÇADAS EM 17CM - PARA MUDA DE ÁRVORE	un	16,00	R\$ 256,11	R\$ 316,86	R\$ 5.069,76
3.5.2	GOINFRA 270210	PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A <11.000,00M2	m	99,58	R\$ 31,99	R\$ 39,58	R\$ 3.941,38
3.5.3	GOINFRA 270212	ABERTURA DE CAVA 80X80X80CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE ARBUSTO, ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,70 A 2,00M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA	un	16,00	R\$ 110,41	R\$ 136,60	R\$ 2.185,60
3.5.4	SINAPI-I 358	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO. H= *1* M	un	16,00	R\$ 53,16	R\$ 63,55	R\$ 1.016,80
3.5.5	GOINFRA 271711	MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X25X100CM), C/ SARJETA ( 13X10v12CM)FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREIMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO	m	58,39	R\$ 54,87	R\$ 67,89	R\$ 3.964,10
3.5.6	GOINFRA 270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m²	303,65	R\$ 4,93	R\$ 6,10	R\$ 1.852,27
<b>SUBTOTAL - ITEM 3 (COM BDI):</b>							<b>R\$ 56.501,16</b>
<b>VALOR TOTAL (COM BDI):</b>							<b>R\$ 183.155,61</b>

Ouvidor (GO), 31 de outubro de 2025.