

PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, INCLUSO TERRAPLENAGEM, DRENAGEM SUPERFICIAL E DRENAGEM PROFUNDA NA ESTRADA MUNICIPAL DO PARAÍSO, NO MUNICÍPIO DE OUVIDOR, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, HABITAÇÃO E URBANISMO.

REFERÊNCIA: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289

TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024

SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NÃO DESONERADA

TABELA ANP PRODUTO/REGIÃO MAIO/2025

MEMÓRIA DE CÁLCULO						
1.0	FONTE	CÓDIGO	TERRAPLENAGEM	UNID.	MEMÓRIA	QUANT.
1.1	GOINFRA	45831	PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXA DE 5 A	Km	CONFORME PROJETO	12,79
1.2	GOINFRA	40804	REMOÇÃO DE CERCA	m	CONFORME PROJETO	25.586,34
1.3	GOINFRA	40800	CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA	m	CONFORME PROJETO	25.586,34
1.4	GOINFRA	44001	LIMPEZA (PAV.URB.)	m <sup>2</sup>	COMPRIMENTO x LARGURA LIMPEZA	162.856,32
1.5	GOINFRA	40005	CARGA DE ENTULHOS	m <sup>3</sup>	ÁREA DE LIMPEZA x ESPESSURA DE LIMPEZA	29.314,14
1.6	GOINFRA	40006	TRANSPORTE DE ENTULHO	m <sup>3</sup> x Km	(ÁREA DE LIMPEZA x ESPESSURA DE LIMPEZA x DT LIMPEZA)	422.123,58
1.7	GOINFRA	40016	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m <sup>3</sup>	Volume a ser escavado dentro do OFFSET da plataforma de Terraplenagem e que deverá ser utilizado como volume de aterro	48.080,58
1.8	GOINFRA	40020	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	m <sup>3</sup>	Volume a ser escavado dentro do OFFSET da plataforma de Terraplenagem e que deverá ser descartado em bota fora localizado na E= 114+9,5	27.890,70
1.9	SINAPI	6077	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m <sup>3</sup>	VOLUME DE ARGILA INDENIZADA CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	30.029,53
1.10	GOINFRA	40090	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - SEM TRANSPORTE	m <sup>3</sup>	(VOLUME DE ATERRO ATÉ GREIDE PARA SUB LEITO) LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	30.029,53
1.11	GOINFRA	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA	m <sup>3</sup> x Km	(VOLUME DE ATERRO ATÉ GREIDE PARA SUB LEITO) LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	432.425,23
1.12	GOINFRA	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m <sup>3</sup>	(VOLUME DE ATERRO ATÉ GREIDE PARA SUB LEITO) LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	72.647,29
2.0	FONTE	CÓDIGO	PAVIMENTAÇÃO	UNID.	MEMÓRIA	QUANT.
2.1	GOINFRA	40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m <sup>2</sup>	COMPRIMENTO x (LARGURA + FOLGA P/ TERRAPLANAGEM)	143.283,50
2.2	GOINFRA	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	m <sup>3</sup>	(COMPRIMENTO x (LARGURA + FOLGA P/ TERRAPLANAGEM) x ESPESSURA DA BASE	52.707,86
2.3	GOINFRA	40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASALHO)	m <sup>3</sup>	(COMPRIMENTO x (LARGURA + FOLGA P/ TERRAPLANAGEM) x ESPESSURA DA BASE	52.707,86
2.4	GOINFRA	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASALHO)	m <sup>3</sup> x Km	(COMPRIMENTO x (LARGURA + FOLGA P/ TERRAPLANAGEM)) x ESPESSURA DA BASE x DT CASALHO X EMPOLAMENTO DE BASE	2.329.687,43
2.5	GOINFRA	40336	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 39 GOLPES (100% P.IM.)	m <sup>3</sup>	(COMPRIMENTO x (LARGURA + FOLGA P/ TERRAPLANAGEM)) x ESPESSURA DA BASE	52.707,86
2.6	GOINFRA	40380	IMPREGNAÇÃO	m <sup>2</sup>	COMPRIMENTO x (LARGURA DA BASE)	117.697,16
2.7	GOINFRA	40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	m <sup>2</sup>	COMPRIMENTO x (LARGURA - MEDIDA DA SARJETA)	115.138,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, INCLUSO TERRAPLENAGEM, DRENAGEM SUPERFICIAL E DRENAGEM PROFUNDA NA ESTRADA MUNICIPAL DO PARAÍSO, NO MUNICÍPIO DE OUVIDOR, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, HABITAÇÃO E URBANISMO.

REFERÊNCIA: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289

TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024

SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NÃO DESONERADA

TABELA ANP PRODUTO/REGIÃO MAIO/2025

MEMÓRIA DE CÁLCULO						
2.8	GOINFRA	40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ (AC/BC)	m <sup>3</sup>	CONFORME PROJETO	3.377,40
2.9	GOINFRA	40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA ASFÁLTICA	t x Km	(COMPRIMENTO x (LARGURA - MEDIDA DA SARJETA)) x ESPESSURA DO ASFALTO x DENSIDADE DO CBUQ x DT CBUQ	535.655,15
2.10	GOINFRA	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADO	m <sup>3</sup> x Km	((COMPRIMENTO x (LARGURA - MEDIDA DA SARJETA)) x ESPESSURA DO ASFALTO x DENSIDADE DO CBUQ x PORCENTAGEM DO AGREGADO / DENSIDADE DO AGREGADO) x DT DO AGREGADO	362.715,06
2.11	GOINFRA	41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	m	CONFORME PROJETO	362,00
2.12	GOINFRA	41330	MEIO FIO COM SARJETA - MFC01	m	CONFORME PROJETO	1.095,00
<b>3.0</b>	<b>FUNTE</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DRENAGEM</b>	<b>UNID.</b>	<b>MEMÓRIA</b>	<b>QUANT.</b>
3.1	GOINFRA	41309	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO)	m	CONFORME PROJETO	3.440,95
3.2	GOINFRA	45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	m <sup>3</sup>	Larg x Comp x Profund. (2 x 42 x 2)	3.608,95
3.3	GOINFRA	45580	LASTRO DE BRITA(GAP) (BC)	m <sup>3</sup>	Larg x Comp x Esp. Lastro (2 x 171 x 0,1) + (1,2 x 50 x 0,1)	14,40
3.4	GOINFRA	41816	CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	m	CONFORME PROJETO	42,00
3.5	GOINFRA	45445	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M	m	CONFORME PROJETO	50,00
3.6	GOINFRA	45435	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	m <sup>3</sup>	Larg x Comp x Profund. (2 x 171 x 1) + (1,2 x 50 x 0,6)	120,00
3.7	GOINFRA	41846	BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC)	UNID.	CONFORME PROJETO	10,00
3.8	GOINFRA	41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	UNID.	CONFORME PROJETO	8,00
3.9	GOINFRA	41206	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-27	m	CONFORME PROJETO	5.801,72
3.10	GOINFRA	41386	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)	UNID.	CONFORME PROJETO	7,00
3.11	GOINFRA	41339	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 120-30	m	CONFORME PROJETO	3.480,25
3.12	GOINFRA	41341	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30	m	CONFORME PROJETO	1.162,83
3.13	GOINFRA	41370	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 04 (AC/BC)	UNID.	CONFORME PROJETO	22,00
3.14	GOINFRA	41372	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 (AC/BC)	UNID.	CONFORME PROJETO	61,00
3.15	GOINFRA	41414	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)	m	CONFORME PROJETO	87,93
3.16	GOINFRA	41455	BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)	UNID.	CONFORME PROJETO	9,00
<b>4.0</b>	<b>FUNTE</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>	<b>UNID.</b>	<b>MEMÓRIA</b>	<b>QUANT.</b>
4.1	GOINFRA	40890	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	m <sup>2</sup>	CONFORME PROJETO	47.717,79
4.2	GOINFRA	40851	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I)	m <sup>2</sup>	CONFORME PROJETO	186,03
4.3	GOINFRA	40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	UNID.	CONFORME PROJETO	7.819,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, INCLUSO TERRAPLENAGEM, DRENAGEM SUPERFICIAL E DRENAGEM PROFUNDA NA ESTRADA MUNICIPAL DO PARAÍSO, NO MUNICÍPIO DE OUVIDOR, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, HABITAÇÃO E URBANISMO.**

**REFERÊNCIA: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289**

**TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024**

**SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NÃO DESONERADA**

**TABELA ANP PRODUTO/REGIÃO MAIO/2025**

MEMÓRIA DE CÁLCULO						
4.4	GOINFRA	40817	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m <sup>2</sup>	CONFORME PROJETO	2,19
4.5	GOINFRA	40818	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m <sup>2</sup>	CONFORME PROJETO	7.045,78
4.6	GOINFRA	40810	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	m	CONFORME PROJETO	2.700,00
<b>5.0</b>	<b>FUNTE</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>INSUMOS</b>	<b>UNID.</b>	<b>MEMÓRIA</b>	<b>QUANT.</b>
5.1	ANP	-	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	T	COMPRIMENTO x (LARGURA - MEDIDA DA SARJETA) x TAXA DE APLICAÇÃO EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	141,23
5.2	ANP	-	EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C	T	COMPRIMENTO x (LARGURA - MEDIDA DA SARJETA) x TAXA DE APLICAÇÃO RR2C	80,59
5.3	ANP	-	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	COMPRIMENTO x (LARGURA - MEDIDA DA SARJETA) x ESPESSURA DO ASFALTO x DENSIDADE CBUQ x PORCENTAGEM DE CAP NO CBUQ	428,52
<b>6.0</b>	<b>FUNTE</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	<b>UNID.</b>	<b>MEMÓRIA</b>	<b>QUANT.</b>
6.1	GOINFRA	COMP 01	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID.	CONFORME COMPOSIÇÃO ANEXO	1,00
6.2	GOINFRA	COMP 02	CANTEIRO DE OBRAS	UNID.	CONFORME COMPOSIÇÃO ANEXO	1,00
<b>7.0</b>	<b>FUNTE</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>UNID.</b>	<b>MEMÓRIA</b>	<b>QUANT.</b>
7.1	GOINFRA	COMP 03	ADMINISTRAÇÃO	UNID.	CONFORME COMPOSIÇÃO ANEXO	15,00