




Relação do aço

CAÇO	N	DIAM	Q	UNIT (cm)	C. TOTAL (cm)
CAÇO	1	5,0	884	78	69732
	2	8,0	2	300	600
	3	8,0	8	319	2552
	4	8,0	2	277	1108
	5	8,0	2	489	978
	6	8,0	2	489	996
	7	8,0	4	284	1136
	8	8,0	2	328	656
	9	8,0	2	364	728
	10	8,0	12	269	3468
	11	8,0	2	302	604
	12	8,0	2	312	624
	13	8,0	2	520	1040
	14	8,0	2	540	1080
	15	8,0	4	259	1036
	16	8,0	2	232	464
	17	8,0	2	242	484
	18	8,0	4	275	1100
	19	8,0	4	266	1064
	20	8,0	2	320	640
	21	8,0	2	320	640
	22	8,0	4	633	2532
	23	8,0	4	869	3476
	24	8,0	4	264	1056
	25	8,0	4	289	1076
	26	8,0	4	214	856
	27	8,0	2	709	1418
	28	8,0	4	243	972
	29	8,0	2	628	1256
	30	8,0	2	664	1328
	31	8,0	2	300	600
	32	8,0	2	336	672
	33	8,0	2	313	626
	34	8,0	2	349	698
	35	8,0	2	323	646
	36	8,0	2	359	718
	37	8,0	2	371	742
	38	8,0	2	407	814
	39	8,0	4	717	2868
	40	8,0	2	753	1506
	41	8,0	2	409	818
	42	8,0	2	445	890
	43	8,0	2	1068	2136
	44	8,0	4	1186	4744
	45	8,0	2	660	1320
	46	8,0	2	275	550
	47	8,0	2	311	622
	48	8,0	2	1187	2374
	49	8,0	2	184	368
	50	8,0	2	234	468

Resumo do aço

CAÇO	DIAM	C. TOTAL (m)	PESO * 10% (kg)
CAÇO	5,0	802,5	201,5
CAÇO	8,0	700,6	119,1
PESO TOTAL			
CAÇO	261,5		
CAÇO	119,1		

Vol. de concreto total (C-25) = 6,73 m³
Área de forma total = 112,14 m²

CARIMBO PREFEITURA:		NOTAS: Todo o projeto planimétrico e planialimétrico foi realizado in loco com o auxílio do sistema Topcon GTS 229W, sendo assim todos os dados são fiéis ao do local levantado.
CREA/CAU:		
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR TÍTULO: PROJETO ESTRUTURAL LOCAL: RUA NOVA AURORA, QD. 05, ÁREA INSTITUCIONAL 02, LOTEAMENTO RESIDENCIAL VIGILATO EVANGELISTA PEREIRA - OUVIDOR GOIÁS		
LOGOTIPO:	ASSINATURAS: PROJETO / RT:	QUADRO DE ÁREAS: ÁREA TOTAL: m² ÁREA CONSTRUIDA: m²
 PREFEITURA DE OUVIDOR <i>Cuidando da nossa gente.</i>		RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGENHEIRO CIVIL OMAR CARDOSO ROSA FILHO CREA DF 14.476/D
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR CNPJ: 01.131.010/0001-29		
CONTEÚDO: DIMENSIONAMENTO E DETALHAMENTO DE VIGAS E PILARES		
DATA: 22/02/2022	DESENHO: Everton Mesquita	ESCALA: INDICADA
		PÁGINA: 03/07